

工程量清单表

合同段：和顺县平松乡玉女桥改建工程

标表2

[illegible]

清单 第100章 合计 人民币 154402.35 元

工程量清单表

合同段：和顺县平松乡玉女桥改建工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：和顺县平松乡玉女桥改建工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层				
-a	水泥稳定碎石				
-a-1	厚180mm	m2	401.32	47.13	18912.45
304-3	水泥稳定土基层				
-a	水泥稳定碎石				
-a-1	厚180mm	m2	374.86	47.56	17829.02
308	透层和黏层				
308-1	透层				
-a	石油沥青	m2	374.86	5.55	2081.16
308-2	黏层				
-a	石油沥青	m2	374.86	2.55	955.50
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm	m2	740.5	58.72	43485.12
313	路肩培土、中央分隔带回填、土路肩加固及路缘石				
313-5	路缘石				
-a	预制块混凝土				
-a-1	C25混凝土	m3	5.21	982.02	5116.33
清单 第300章 合计 人民币 88379.58 元					

工程量清单表

合同段：和顺县平松乡玉女桥改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁、沉桩、沉井等)				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	6787.2	4.97	33706.53
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	18342.4	4.92	90175.19
403-2	下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩系梁、耳背墙、墩梁固结、索塔等）				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	4124	5.23	21563.92
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	11670.8	5.14	60017.54
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁、板、拱、整体化层、桥面连续、铰缝、锚栓、湿接缝、桥面铺装等）				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	6635.1	4.97	32954.55
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	27906.4	4.92	137287.90
-c	钢筋网	kg	4442.4	6.36	28255.58
403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、挡土板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、伸缩缝钢筋等）				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	2022.1	5.08	10282.13
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	13479.2	5.16	69593.16
404	基坑开挖回填及基底处理				
404-1	干处挖土方	m3	18.9	8.83	166.88
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩				
-a-1	桥台Φ1500mm	m	68	2969.65	201935.98
-a-2	桥墩Φ1500mm	m	72	3010.82	216778.70
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-c	桩系梁混凝土				
-c-1	C30混凝土	m3	7.5	648.02	4860.18
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	32.6	970.53	31639.40
-b	桥墩混凝土				
-b-1	柱式桥墩混凝土				
-b-1-1	C35混凝土	m3	21.2	834.65	17694.53
-c	盖梁混凝土				
-c-1	C35混凝土	m3	34.5	970.53	33483.41
-e	耳背墙混凝土				
-e-1	C35混凝土	m3	14.3	1060.44	15164.34
410-4	预制混凝土上部结构				
-b	混凝土空心板				
-b-1	C50混凝土	m3	169.16	1080.98	182859.42
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土				
-f	铰缝混凝土（含钢板）				
-f-1	C50混凝土	m3	19.5	1033.48	20152.90
410-6	现浇混凝土附属结构				

工程量清单表

合同段：和顺县平松乡玉女桥改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-c	防撞墙混凝土				
-c-1	C30混凝土	m3	41.4	788.47	32642.86
-c-1-2	钢板	t	0.214	3848.93	823.67
-d	桥头搭板混凝土				
-d-1	C30混凝土	m3	42	708.62	29761.90
-e	抗震挡块混凝土				
-e-1	C35混凝土	m3	1.8	970.53	1746.96
-f	支座垫石混凝土	m3	9.2	1225.36	11273.28
-f-1	C35混凝土	m3	9.2	1225.36	11273.28
411	预应力混凝土工程				
411-2	后张法预应力钢材				
-b	钢绞线	kg	5550	13.36	74122.02
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	浆砌片石	m3	16.3	518.96	8459.06
-b	石渣	m3	251	108.1	27131.93
-c	锥心填砂砾	m3	24.3	171.88	4176.69
-e	片石混凝土挡土墙	m3	28.9	718.71	20770.72
-f	砂砾垫层	m3	39.4	172.26	6787.11
-j	清理河道	m3	19365	14.37	278293.44
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	普通水泥混凝土桥面铺装				
-a-1	C50水泥混凝土	m3	36	815.07	29342.34
415-3	防水层、黏层				
-a	桥面混凝土表面处理(凿毛)	m2	319.8	3.84	1227.80
-b	铺设防水层				
-b-1	桥面防水涂料	m2	360	21.99	7915.42
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	泄水管	套	24	64.76	1554.34
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-c	支座	块	72	201.7	14522.37
416-5	支座钢板	kg	1017.4	3.85	3914.35
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	D80型伸缩缝（包含伸缩缝混凝土）	m	15.6	1132.82	17672.00
清单 第400章 合计 人民币 1780710.50 元					

