

工程量清单表

合同段：和顺县平松乡小庙桥重建工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	水泥稳定碎石				
-a-1	厚200mm	m2	1366.7	49.8	68066.42
308	透层和黏层				
308-1	透层				
-a	石油沥青	m2	1366.7	4.82	6585.27
308-2	黏层				
-a	石油沥青	m2	265.6	2.09	556.39
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm	m2	1529.6	64.05	97975.66
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm				
313	路肩培土、中央分隔带回填、土路肩加固及路缘石				
313-5	路缘石				
-a	预制块混凝土				
-a-1	C25混凝土	m3	16.81	819.35	13773.33
清单 第300章 合计 人民币 186957.07 元					

清单 第300章 合计 人民币 186957.07 元

工程量清单表

合同段：和顺县平松乡小庙桥重建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁、沉桩、沉井等)				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	5987.3	4.87	29129.20
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	37299.6	4.79	178798.59
-c	钢筋网	kg	1640.8	6.32	10372.46
403-2	下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩系梁、耳背墙、墩梁固结、索塔等）				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	1804.6	5.14	9280.42
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	22002.3	5	110017.63
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁、板、拱、整体化层、桥面连续、铰缝、锚栓、湿接缝、桥面铺装等）				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	4885.6	4.89	23898.28
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	16257.1	4.84	78665.35
-c	钢筋网	kg	2663	6.28	16732.50
403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、挡土板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、伸缩缝钢筋等）				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	1784.7	4.94	8809.67
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	13335.4	5.03	67097.53
404	基坑开挖回填及基底处理				
404-1	干处挖土方	m3	660	27.89	18409.53
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩				
-a-1	桥台Φ1300mm	m	144	2384.9	343426.27
-a-2	桥墩Φ1300mm	m	40	2310.52	92420.78
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-b	承台混凝土				
-b-1	C30混凝土	m3	264	606.63	160151.43
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	85.9	913.48	78468.29
-b	桥墩混凝土				
-b-1	柱式桥墩混凝土				
-b-1-1	C35混凝土	m3	4.9	745.1	3651.01
-c	盖梁混凝土				
-c-1	C35混凝土	m3	22.6	943.92	21332.62
-d	台帽混凝土				
-d-1	C35混凝土	m3	17.8	766.12	13636.87
-e	耳背墙混凝土				
-e-1	C35混凝土	m3	25.3	1040.1	26314.51
-f	墩系梁混凝土				
-f-1	C30混凝土	m3	6.3	633.49	3990.98
410-4	预制混凝土上部结构				
-b	混凝土空心板				

工程量清单表

合同段：和顺县平松乡小庙桥重建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-b-1	C50混凝土	m3	96.42	962.15	92770.09
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土				
-f	铰缝混凝土（含钢板）				
-f-1	C50混凝土	m3	10.8	1040.12	11233.29
410-6	现浇混凝土附属结构				
-c	防撞墙混凝土				
-c-1	C35混凝土	m3	26.2	784.26	20547.53
-c-2	钢板	t	0.119	3671.01	436.85
-d	桥头搭板混凝土				
-d-1	C35混凝土	m3	46.5	705.66	32813.16
-e	抗震挡块混凝土				
-e-1	C35混凝土	m3	1.3	858.36	1115.87
-f	支座垫石混凝土				
-f-1	C35混凝土	m3	5.3	1205.04	6386.71
-f-1	C50混凝土	m3	1.5	1280.39	1920.58
411	预应力混凝土工程				
411-2	后张法预应力钢材				
-b	钢绞线	kg	3106	14.76	45833.39
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	浆砌片石	m3	12.1	507.62	6142.16
-b	锥心填土	m3	251	108.06	27122.82
-e	浆砌挡墙、裙 墙	m3	259.5	470.49	122092.85
-f	砂砾垫层	m3	52.9	174.16	9213.27
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	普通水泥混凝土桥面铺装				
-a-1	C50水泥混凝土	m3	22.2	815.85	18111.94
415-3	防水层、黏层				
-a	桥面混凝土表面处理(凿毛)	m2	179.6	3.81	685.09
-b	铺设防水层				
-b-1	桥面防水涂料	m2	226.2	22.03	4984.20
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	泄水管	套	6	67.19	403.14
-b	桥面边部碎石盲沟	m3	0.2	236.9	47.38
-c	玻纤格栅	m2	3.5	3.51	12.29
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-c	支座	块	56	120.46	6745.81
416-5	支座钢板	kg			
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	D40型伸缩缝（包含伸缩缝混凝土）	m	10.1	1110.89	11219.95

